Sanacija plazu na kmetijskem zemljišču parc. št. 409/14 k.o. 606 Ranca, skladno s projektno dokumentacijo IzN Geološko geotehnično poročilo št. projekta 82978Č_GGE, Geoinženiring d.o.o., november 2024 (Območna izpostava Maribor)

SANACIJA PLAZU SKLOP ŠT.2

Opombe:

Pri izvedbi del je potrebno striktno upoštevati vse zahteve v zvezi z varstvom pri delu, tako zaposlenih kot mimoidočih. Vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in označeni ter nemoteči za uporabnike sosednjih objektov oz. zemljišč. Izvajalec del si mora ogledati delovišče na licu mesta.

Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!

Poz.	Opis postavke	Enota	Količina
I.	**PRIPRAVLJALNA IN GEODETSKA DELA**		
I. 1	Organizacija gradbišča – priprava dostopa, postavitev začasnih objektov, vključno z zavarovanjem gradbišča.	***kos***	***1,00***
I. 2	Zakoličba poteka drenažih reber Ostala geodetska dela in storitve, ki jih narekujejo tehnični pogoji gradnje (npr. pomoč monterjem pri izvedbi ipd.). Nepredvidena geodetska tehnična dela.	***kos***	***1,00***
	SKUPAJ:		
II.	**ZEMELJSKA DELA**		
II 1.	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 cm, ločiti od ostalega izkopa za ponovno uporabo in vzpostavitev zemeljskih mas v prvotno stanje po končanju del	***m3***	***200***
II 2.	Strojni širok izkop vezljive zemljine 3. kategorije do globine 1 m skupaj z nakladanjem in začasnim deponiranjem		
	Izkop v III. ktg.	***m3***	***500***
II 3.	Široki izkop vezljive zemljine za drenažna rebra, skupaj s škarpiranjem notranje brežine izkopa, z nakladanjem ter odvozom materiala na trajno odlagališče. Dno jarka je potrebno izravnati, odstraniti kamenje in druge predmete. Pri izkopu se upošteva naklon, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto zemljine in dejanske razmere na terenu. Gradbeno jamo se razpira in varuje z opažem ali zagatnicami		
	Izkop v III. ktg.	***m3***	***500***
	Izkop v IV. ktg.	***m3***	***70***

II 4.	Dobava in vgradnja zasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije, drobljen pran gramoz, frakcije 16/32 mm, vgrajevanje v dno drenažnega rebra v višini 35 - 50 cm	***m3***	***145,00***
II 5.	Dobava in nasipanje lomljenca granulacije 0/300 mm za zasip drenažnega rebra	***m3***	***450,00***
II 6.	Dobava in vgradnja materiala za zapolnitev zadrževalnika na iztoku drenažnega rebra s kamni 30 - 50 cm	***m3***	***10,00***
II 7.	Dobava in vgraditev geotekstila za ločevanje rodovitne zemlje od preostalega izkopa vzdolž jarka ter za postavitev okrog drenažnega zasipa. Obračun po dolžini položenega geotekstila. Izvedba po naročilu nadzornika	***m2***	***1.300,00***
II 8.	Zasip jarka nad drenažnim rebrom s prebranim izkopanim materialom v prisotnosti nadzornika. Zasipanje izvajati v slojih po 30 cm z vmesnim utrjevanjem do naravne zbitosti	***m3***	***700,00***
	SKUPAJ:		

III. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR

II 1I.	Projektantski nadzor	***ur***	***8,00***
II 2I.	Geotehnični nadzor	***kos***	***16,00***
II 3I.	Projekt izvedenih del (PID)	***kos***	***1,00***
II 4I.	Geodetski posnetek izvedenih del	***kos***	***1,00***
	SKUPAJ:		

IV. NEPREDVIDENA DELA

I 1V.	Nepredvidena dela, predvidoma 10% od celotne vrednosti del.	***%***	***10,00***