Priloga št. 22 POPIS DEL za sklop št. 6

Sanacija plazu na zemljiščih parc. št. 102/5, 104 k. o. 593 Zg. Vrtiče skladno s projektno dokumentacijo IZN 2571/2024, Gprocom d.o.o., Maribor, november 2024

Šifra	OPIS DEL	Enota	Količina
1.0	**PREDDELA**		
1.1	Zakoličba, postavitev in zavarovanje prečnih profilov	m	101,00
1.2	Začasna odstranitev žičnate ograje na severnem robu plazu ter po končanih deli ponovna pstavitve	m	40,00
2.0	**ZEMELJSKA DELA**		
2.1	Izkop zemljine II.-III. ktg. za izvedbo kamnite zložbe in kamnitega drenažnega rebra z zavarovanjem izkopov z deponiranjem v območju izven robov izkopov	m3	776,20
2.2	Izkop hribine IV.-V. ktg. za izvedbo kamnite zložbe in kamnitega drenažnega rebra z zavarovanjem izkopov in deponiranjme na robovih izkopov	m3	48,80
2.3	Dobava in vgrajevanje kamnitega drenažna filtra v debelini 40 cm nad temenom drenažnih cevi	m3	37,50
2.4	Dobava in vgrajevanje kamnitih blokov volumna 0.1-0.6 m3 v kamnito drenažno rebro	m3	193,60
2.5	Dobava in vgrajevanje kamnitih blokov volumna do 0.25 m3 v kamnito zložbo z betonskim vezivom C 16/20, razmerje kamen beton 70:30	m3	235,20
2.6	Zasip kamnite zložbe in drenažnega rebra ter celotnega območja plazu z izkopnim deponiranim zemeljskim materailom v plastem do optimalno gostote	m3	825,00
2.7	Strojno fino planiranje površin območja plazu s posejanjem travnega semena	m2	2.120,00
3.0	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**		
3.1	Dobava in vgradnja naklonskega podbetona C 12/15, debeline 20 cm v temelj kamnite zložbe in denažnega rebra	m3	18,30
3.2	Dobava in položitev trdostenske drenažno kanalizacijske cevi DN 160 za izvedbo drenažnega kamnitega rebra in odvodnje kamnite zložbe	m	66,00
3.3	Dobava in vgradnja odvodne kanalizacijske cevi PVC DN 250 odvodnega kanala vključno z izkopom (1.5 m3/m') in zasipom ter z izdelavo iztočne glave (kamen v betonu) v obstoječ zemeljski jarek	m'	60,00
3.4	Kompletna izdelava revizijskega jaška iz BC fi 80 cm z betonskim pokrovom, višine H= 4.7 in 5.0 m z izdelavo vtoka in iztoka	kom	2,00
3.5	Kompletna izdelava revizijskega jaška iz BC fi 80 cm z betonskim pokrovom, višine H= 1.0 m z izdelavo vtoka in iztoka	kom	1,00
4.0	**TUJE STORITVE**		
4.1	Projektantski nadzor	ur	8,00
4.2	Geotehnični nadzor	ur	20,00
4.3	Izdelava geodetskega načrta in projekta izvedenih del – PID	kom	1,00