ZEMLJIŠČE S PARCELNO ŠT. 5806/1 in 5718/3 k.o. Bertoki

Ogled: 21.3.2025

STANJE TERENA:

V sklopu terenskega ogleda je na obravnavanem območju ugotovljeno, da je prišlo zaradi intenzivnih padavin do porušitev brežin. Prav tako ugotavljamo tudi nekontrolirano iztekanje vod v območju dostopne poti, ki poteka med oljčniki (parcela 5806/1 k.o. Bertoki).









PREDLOG SANACIJE:

Sanacija je predvidena na način, da se uredi kontrolirano odvodnjavanje vod, ki se trenutno stekajo na njivske površine in s svojim delovanjem povzročajo erozijo. Kontrolirano odvodnjavanje se predvideva na način, da se ob robovih ravnin in parcele izvede odvodnjevalni jarek.

Območje porušene brežine se uredi s škarpiranjem in takojšnjo zatravitvijo. Dela naj se izvedejo v ugodnih vremenskih pogojih (pomladni ali jesenski čas).

POPIS DEL:

	Opis	količina	ME
1.	Organizacija gradbišča, selitev opreme	1,00	kpl
2.	Delo z bagrom do 5,5t	16,00	ura
3.	Delo s kamionom ali traktorjem	16,00	ura
4.	Dobava in vgradnja drenažne cevi premera 160mm. V ceno zajeti obsip z drobljencem 16/32mm	50,00	m1
7.	Zatravitev	200,00	m2
8.	Nepredvdiena dela	10,00	%
	SKUPAJ BREZ DDV		

Grafični prikaz

Orto-foto

ZKN

Merilo 1:3000

0 25 50 75 m

1 cm = 30 m

Opomba:

Lokacija predvidene sanacije

