Priloga št. 16 POPIS DEL za sklop št. 4

Sanacija plazu na zemljiščih parc. št. 501, 502, 503 in 522 k.o. 588 Svečina Geološko geotehničnim poročilom in načrtom za izvedbo sanacije plazu na zemljiščih parc. št. 501, 502, 503 in 522 k.o. 588 Svečina- GG 24 6 970, PNV inženiring, Tomaž Mayer s.p., junij 2024

Št.	Šifra	OPIS DELA	Enota	Količina
	1.0	PREDDELA		
1		Obnovitev in zavarovanje zakoličene trase	km	0,10
2		Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	4,00
3		Zavarovanje gradbišča v času gradnje	kos	1,00
4		Zakoličba točk drenažnega rebra	kpl	1,00
5		Organizacija gradbišča - postavitev in odstrantiev začasnih objektov	kpl	1,00
	2.0	ZEMELJSKA DELA		
1		Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem ter odvozom na začasno deponijo, globine 30 cm	m3	1.600,00
2		Planiranje in ureditev območja sanacije (narivi, itd.)	m2	3.200,00
3		Široki strojni izkop zemlje III. ktg skupaj s škarpiranjem notranje brežine izkopa in z nakladanjem ter odvozom materiala na začasno deponijo	m3	1.800,00
4		Strojni izkop zemlje III. ktg skupaj z razpiranjem in škarpiranjem notranje brežine izkopa z nakladanjem ter odvozom materiala na začasno deponijo	m3	800,00
5		Strojni izkop mehke kamenine IV. ktg z razpiranjem za kamnito rebro in deloma odvodnja, z nakladanjem ter odvozom materila na začasno deponijo	m3	100,00
6		Dobava in vgradnja filtrskega kamnitega materiala za zasip drenaže (debeline min 30cm po celotni višini izkopa)	m3	400,00
7		Dobava in vgradnja finega kamnitega materiala za obsip PVC cevi	m3	180,00
8		Strojni naklad in transport zemljine iz začasne deponije	m3	4.800,00
9		Strojni naklad in transport zemljine na trajno deponijo	m3	500,00
10		Strojni zasip s kvalitetnim materialom iz izkopa z uvaljanjem do Me = 30 MPa	m3	1.400,00
11		Planiranje in ureditev območja sanacije s plodno zemljino debeline 30 cm in z ozelenitvijo brežin (sejanje travne mešanice)	m2	15.000,00
	3.0	ODVODNJEVANJE		
1		Dobava in vgradnja drenažne PE cevi DN 200 2/3 perforacija	m	335,00
2		Dobava in vgradnja drenažne PE cevi DN 250 2/3 perforacija	m	160,00
3				
		a) iz BC d = 100 cm, h = 0.50 m	kos	4,00
		b) iz BC d = 100 cm, h = 5.0 m	kos	10,00
4		Dobava in vgradnja polne PE cevi DN250 SN8	m	190,00

	4.0	GRADBENO OBRTNIŠKA DELA		
1		Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih	m2	15.000,00
2		Izdelava kamnito betonske izpustne glave za cev DN250	kos	1,00

	5.0	TUJE STORITVE		
1		Geomehanski nadzor	ur	20,00
2		Projektantski nadzor, geodetski posnetek in izdelava PID	ur	20,00