Priloga št. 19 – POPIS DEL iz sklopa št. 5

Sanacija plazu na zemljiščih parc. št. 503, 504, 505/2, 509, 511, 534/1, k. o. Gačnik, skladno s projektno dokumentacijo IZN št. 2579/2024, Gprocom d.o.o., Maribor, november 2024

Šifra	OPIS DEL	Enota	Količina
1.0	**PREDDELA**		
1.1	Zakoličba, postavitev in zavarovanje prečnih profilov	m	155,20
2.0	**ZEMELJSKA DELA**		
2.1	Izkop zemljine II.-III. ktg. za izvedbo kamnitega drenažnega rebra z zavarovanjem izkopov in deponiranjem v območju izven robov izkopov	m3	720,30
2.2	Izkop hribine IV.-V. ktg. za izvedbo kamnitega drenažnega rebra z zavarovanjem izkopov in deponiranjem na robovih izkopov	m3	40,00
2.3	Dobava in vgrajevanje kamnitega drenažna filtra v debelini 40 cm nad temenom drenažnih cevi	m3	42,00
2.4	Dobava in vgrajevanje kamnitih blokov volumna 0.1-0.6 m3 v kamnito drenažno rebro	m3	348,00
2.5	Zasip drenažnih reber ter celotnega območja plazu z izkopnim deponiranim zemeljskim materailom v plastem do optimalno gostote	m3	349,70
2.6	Strojno fino planiranje površin območja plazu s posejanjem travnega semena	m2	1.400,00
3.0	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**		
3.1	Dobava in vgradnja naklonskega podbetona C 12/15, debeline 20 cm v temelj denažnega rebra	m3	16,80
3.2	Dobava in položitev trdostenske drenažno kanalizacijske cevi DN 160 za izvedbo drenažnih kamnitih reber	m	62,60
3.3	Dobava in vgradnja odvodne kanalizacijske cevi PVC DN 250 odvodnega kanala vključno z izkopom (0.8-2.0 m3/m') in zasipom z optimalno v palsteh vgrajenimi izkopnimi zemljinami ter z izdelavo iztočne glave (kamen v betonu) v obstoječ zemeljski jarek	m'	92,60
3.4	Kompletna izdelava revizijskega jaška iz BC fi 80 cm z betonskim pokrovom, višine H= 4.0 m z izdelavo vtoka in iztoka	kom	1,00
3.5	Kompletna izdelava revizijskega jaška iz BC fi 80 cm z betonskim pokrovom, višine H= 1.0 m z izdelavo vtoka in iztoka	kom	1,00
4.0	**TUJE STORITVE**		
4.1	Projektantski nadzor	ur	8,00
4.2	Geotehnični nadzor	ur	15,00
4.3	Izdelava geodetskega načrta in projekta izvedenih del – PID	kom	1,00